



Акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания»  
(АО «ОТСК»)  
Тугулымский РТС  
юр. адрес: ул. Московская, д. 48г, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620102  
почт. адрес: ул. Октябрьская, д. 6, п. Тугулым, р-н Тугулымский, Свердловская область, 623650  
ОГРН ОКПО 32267704650013  
ИНН/КПП 6658447960/663345001  
контакты: (34367) 2-25-63, Avaulin@otsk.su

*Поздееву А.Н.*  
*17.04.2026*

16.04.2026 № 22-07/РТС25/И-2

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Администрации Тугулымского  
муниципального округа  
Поздееву А.Н.

пл. 50 лет Октября, д. 1, пгт.  
Тугулым, Тугулымский р-н,  
Свердловская обл., 623650

О предоставлении информации

Уважаемый Алексей Николаевич!


Для обеспечения подготовки теплоэнергетических объектов к работе в отопительном периоде 2026-2027гг., Тугулымский РТС АО «ОТСК» планирует проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на территории Муниципального округа, согласно утвержденного графика.

Приложение: График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Заместитель начальника  
Тугулымского РТС

А.Ф. Ваулин

Гелунов Сергей Владимирович  
+73436722635



Согласовано:

Исполняющий обязанности главы  
Администрации Тугулымского МО

К.В. Кизеров

"20" марта 2026г.

Утверждаю:

Генеральный директор  
АО "ОТСК"

С.В. Удалов

"13" апреля 2026г.

График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на 2026 г.  
Тугулымского РТС АО "ОТСК"

| Принадлежность тепловой сети         | Магистраль | Рабочее давление | Пробное давление | Срок проведения ГИ                                  | Ответственный                    | Примечание                                                                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Наружная тепловая сеть котельной №2  | Т.2-1      | 6                | 7,5              | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Ведущий инженер<br>Боровков А.С. | Перед началом<br>опрессовки, произвести<br>отключение всех<br>потребителей. |
|                                      | Т.2-2      |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
|                                      | Т.2-3      |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
|                                      | Т.2-4      |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
| Наружная тепловая сеть котельной №4  | Т.4-1      | 6                | 7,5              | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Мастер Сорокин А.В.              | Перед началом<br>опрессовки, произвести<br>отключение всех<br>потребителей. |
|                                      | Т.4-2      |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
|                                      | Т.4-3      |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
|                                      | Т.4-4      |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
| Наружная тепловая сеть котельной №6  | Т.6-1      | 6                | 7,5              | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Ведущий инженер<br>Боровков А.С. | Перед началом<br>опрессовки, произвести<br>отключение всех<br>потребителей. |
|                                      | Т.6-2      |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
| Наружная тепловая сеть котельной №11 | Т.11-1     | 6                | 7,5              | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Мастер Малышев В.В.              | Перед началом<br>опрессовки, произвести<br>отключение всех<br>потребителей. |
|                                      | Т.11-2     |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
| Наружная тепловая сеть котельной №12 | Т.12-1     | 6                | 7,5              | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Мастер Малышев В.В.              | Перед началом<br>опрессовки, произвести<br>отключение всех<br>потребителей. |
|                                      | Т.12-2     |                  |                  |                                                     |                                  |                                                                             |
| Наружная тепловая сеть котельной №13 | Т.13-1     | 6                | 7,5              | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Мастер Малышев В.В.              | Перед началом<br>опрессовки, произвести<br>отключение всех<br>потребителей. |

|                                      |        |   |     |                                                     |                     |                                                                    |
|--------------------------------------|--------|---|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Наружная тепловая сеть котельной №14 | Т.14-1 | 6 | 7,5 | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Мастер Ваулин А.Ф.  | Перед началом опрессовки, произвести отключение всех потребителей. |
|                                      | Т.14-2 |   |     |                                                     |                     |                                                                    |
|                                      | Т.14-3 |   |     |                                                     |                     |                                                                    |
| Наружная тепловая сеть котельной №15 | Т.15-1 | 6 | 7,5 | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Мастер Ваулин А.Ф.  | Перед началом опрессовки, произвести отключение всех потребителей. |
|                                      | Т.15-2 |   |     |                                                     |                     |                                                                    |
|                                      | Т.15-3 |   |     |                                                     |                     |                                                                    |
| Наружная тепловая сеть Котельной №16 | Т.3-1  | 6 | 7,5 | 25.05.2026 - 29.05.2026;<br>24.08.2026 - 28.08.2026 | Мастер Пыткеев А.В. | Перед началом опрессовки, произвести отключение всех потребителей. |
|                                      | Т.3-2  |   |     |                                                     |                     |                                                                    |
|                                      | Т.3-3  |   |     |                                                     |                     |                                                                    |

Начальник Тугулымского РТС



А.В. Куроптев